

แบบแสดงรายการการ บริณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝั่งทองหมองแก้ว-สะพานปูน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคาตกลงโดย นายวรวิฑู กวางศิริ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ปริมาณงาน กว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

วันที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร

หน่วยบาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | ทรายหยาบรองพื้น | ๔๗.๐๐ | กบ.ม. | ๓๙๗.๒๐ | ๑๘,๖๖๘.๔๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๘,๖๖๘.๔๐ | |
| ๒ | คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ค่าผสม) | ๑๔๑.๐๐ | กบ.ม. | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๗๘.๐๐ | ๒๕,๐๙๘.๐๐ | ๒๕,๐๙๘.๐๐ | ราคาวัสดุที่ใช้ |
| | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. ๑๕) | ๔๗.๓๘ | ตัน | ๒,๖๕๗.๘๒ | ๑๒๗,๘๕๑.๙๒ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๒๗,๘๕๑.๙๒ | กำหนดราคา |
| | ทรายหยาบ | ๘๔.๖๐ | กบ.ม. | ๓๙๗.๒๐ | ๓๓,๖๐๓.๑๒ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓๓,๖๐๓.๑๒ | มาจากพาณิชย์ |
| | หิน เบอร์ ๑ | ๑๕๓.๖๘ | กบ.ม. | ๔๖๗.๒๙ | ๗๑,๘๑๗.๘๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๗๑,๘๑๗.๘๐ | จังหวัดเพชรบุรี |
| | ค่าปูนผิวคอนกรีต | ๙๕๐.๐๐ | ตร.ม. | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๑.๘๖๗.๒๐ | ๑๑,๘๖๗.๒๐ | ๑๑,๘๖๗.๒๐ | (ไม่รวมภาษี) |
| ๓ | ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ข้อ้อย ๐ ๔ | ๙๕๐.๐๐ | ตร.ม. | ๒๕.๐๐ | ๒๓,๕๐๐.๐๐ | ๕.๐๐ | ๔,๗๐๐.๐๐ | ๒๘,๒๐๐.๐๐ | เก็บ |
| | ม.ม. # ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. | | | | | | | | |
| ๔ | หินคลุกให้ต่าง | ๙๕.๔๐ | กบ.ม. | ๕๑๔.๐๒ | ๔,๘๓๑.๗๙ | ๑๐.๐๐ | ๙๕.๐๐ | ๔,๙๒๕.๗๙ | |
| ๕ | เหล็กเส้นกลม ๐ ๑๕ ม.ม. | ๐.๒๖๑ | ตัน | ๑๙,๘๗๗.๕๐ | ๕,๑๙๔.๓๙ | ๓,๓๐๐.๐๐ | ๘,๔๙๔.๓๙ | ๘,๔๙๔.๓๙ | |
| ๖ | ค่าแรงงานประกอบแบบข้างต.มยาว ๒ ข้าง | ๒๓๕.๐๐ | เมตร | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐.๖๐ | ๔,๘๕๑.๐๐ | ๔,๘๕๑.๐๐ | ราคาค่าแรง |
| ๗ | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | ๑๘๘.๐๐ | เมตร | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๓.๖๘ | ๔,๐๗๕.๘๔ | ๔,๐๗๕.๘๔ | คือนหน่วยจาก |
| | | | | | | | | | กรมบัญชีกลาง |
| | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | | | | | | | ๓๓๖,๒๖๕.๘๑ | |