

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวไร่ตะแบก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคาตกลงโดย นายวราวุฒ กวางศิริ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ปริมาณงาน กว้าง ๓:๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕:๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๑๓.๔๐ ตารางเมตร

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเปิดพื้นที่ถมดิน	๔๒๖.๖๘	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๕๓	๘,๖๙๖.๕๒	๘,๖๙๖.๕๒	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๒๑.๙๖๕	๓๙๙.๖๒๐	๘,๖๙๖.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๖๙๖.๕๐		
๓	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ค่าผสม)	๖๒๐.๑	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑๒๐,๐๓๗.๙๖	๑๒๐,๐๓๗.๙๖	ราคาวัสดุที่ใช้
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. ๑๕)	๒๐.๘๕	ตัน	๒๖๙๗.๕๒	๕๖๒,๒๑๐.๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๒,๒๑๐.๕	กำหนดราคา
	ทรายหยาบ	๓๗.๒๑๑	ลบ.ม.	๓๙๙.๖๒๐	๑๔,๘๗๘.๒๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๘๗๘.๒๒	มาจากพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๑	๖๗.๕๙	ลบ.ม.	๕๐๗.๒๙	๓๓,๕๘๔.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓,๕๘๔.๕๕	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปูนคอนกรีต	๔๓๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑.๘๘	๕,๑๖๗.๘๐	๕,๑๖๗.๘๐	(ไม่รวมภาษี)
๔	ตะแกรงเหล็ก WIRE MASH ซ้อยย ๐ ๔	๔๑๓.๔๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๐,๓๓๕.๐๐	๕.๐๐	๒,๐๖๗.๐๐	๑๒,๔๐๒.๐๐	เดือน
	ม.ม. # ๐.๒๐ X ๐.๒๐ ม.								
๕	หินคลุกโกล่ทาง	๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ปี
๖	เหล็กเส้นกลม O ๑๕ ม.ม.	๐.๑๒๑	ตัน	๑๙,๘๗๘.๕๐	๒,๔๐๖.๙๗	๓,๓๐๐.๐๐	๓๙๙.๐๗	๒,๘๐๖.๐๔	ราคาวัสดุที่ใช้
๗	ค่าแรงงานประกอบแบบข้างตมยาว ๑ ซ้ำ	๑๔๕.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๓๐	๑,๔๙๓.๕๐	๑,๔๙๓.๕๐	ต่อหน่วยจาก
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๘๙.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑.๖๘	๑,๘๘๖.๑๖	๑,๘๘๖.๑๖	กรมบัญชีกลาง
๙	โพน	๑๐.๐๐	แผ่น	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								๑๔๘,๑๙๙.๕๕	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวไร่สะแก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑.๐๐ หน้า
 จำนวนราคากลางโดย นายวราวุฒิ กวางศิริ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๔๓๓.๕๐ ตารางเมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๗๘๒		
๒	ประเภทงานทาง	๑๔๘,๑๙๙.๔๔	๑.๓๖๒๔	๒๐๑,๙๐๖.๙๒	
๓	ประเภทงานอาคาร		๑.๓๐๗๔		
๔	ประเภทงานชลประทาน		๑.๓๓๗๕		
๕	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมราคาก่อสร้าง ๒๐๔,๙๐๖.๙๒

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๒๐๔,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร (สองแสนสี่พันบาทถ้วน)
 พื้นที่ดำเนินการ ๔๓๓.๕๐ ตร.ม. เฉลี่ย ๔๙๓.๕๗ บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
 (นายวราวุฒิ กวางศิริ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เสนอ
 (นายพีรพงษ์ สีสว่าง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายไพฑูริ์ ตรีรัตน์สถิต)
 ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านหาด

(ลงชื่อ) อนุมัติ
 (นายผ่วน เอมติ)
 ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านหาด