แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนายย้อม กลิ่นกรุ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายวราวุฒิ กวางศีรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๑๗.๒๕	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๖,๘๕๑.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๘๕๑.๗๐	
๒	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ค่าผสม)	๕๑.๗๕	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๘.๐๐	๙,๒๑๑.๕๐	๙,๒๑๑.๕๐	ราคาวัสดุที่ใช้
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. ๑๕)	๑๗.๓๙	ตัน	๒,๖๙๗.๘๒	๔๖,๙๐๙.๖๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖,๙๐๙.๖๙	กำหนดราคา
	ทรายหยาบ	๓๑.๐๕	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๑๒,๓๓๓.๐๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๓๓๓.๐๖	มาจากพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๑	๕๖.๔๑	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๒๖,๓๕๘.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๓๕๘.๖๖	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปูผิวคอนกรีต	๓๔๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑.๘๘	๔,๐๙๘.๖๐	๔,๐๙๘.๖๐	(ไม่รวมภาษี)
๓	ตะแกรงเหล็ก WIRE MASH ข้ออ้อย ๐ ๔	๓๔๕.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๘,๖๒๕.๐๐	๕.๐๐	๑,๗๒๕.๐๐	๑๐,๓๕๐.๐๐	เดือน
	ม.ม. # ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.								....
๔	หินคลุกไหล่ทาง	๔.๖๐	ลบ.ม.	๕๗๖.๓๓	๒,๖๕๑.๑๒	๑๐.๐๐	๔๖.๐๐	๒,๖๙๗.๑๒	ปี ....
๕	เหล็กเส้นกลม O ๑๕ ม.ม.	๐.๐๙๖	ตัน	๑๙,๘๓๗.๕๐	๑,๙๐๖.๔๕	๓,๓๐๐.๐๐	๓๑๖.๕๐	๒,๒๒๒.๙๕	
๖	ค่าแรงงานประกอบแบบข้างตามยาว ๒ ข้าง	๑๑๕.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๖๐	๒,๓๖๙.๐๐	๒,๓๖๙.๐๐	ราคาค่าแรง
๗	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๖๙.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑.๖๘	๑,๔๙๕.๙๒	๑,๔๙๕.๙๒	ต่อหน่วยจาก
									กรมบัญชีกลาง
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๑๒๔,๘๙๘.๒๑	