

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่แค

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1.00 หน้า

คำนวณราคากลางโดย นายวรารุณี กวางศิริ ตำแหน่ง นายช่างโยธา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 1,400.00 ตารางเมตร


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2782		
2	ประเภทงานทาง	472,995.28	1.3624	644,408.77	
3	ประเภทงานอาคาร		1.3074		
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3375		
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมราคาก่อสร้าง 647,408.77


คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 647,000.00

ตัวอักษร (ทกสสนสี่หมีนเจ็ดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ปรชานกรรรมการ

(นายไพฑูรย์ ตรีรัตน์สถิต)

ตำแหน่ง ปลัด อบต. บ้านหาด

(ลงชื่อ)  กรรรมการ

(นางอัญญธร สมพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรรมการ

(นายพิรพงษ์ สีสว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปใต้
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณราคาตกลงโดย นายราวุฒิ กวางศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร


พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า

1,400.00 ตารางเมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่าผสม)	210.00	ลบ.ม.			184.93	38,835.30	38,835.30	ราคาวัสดุที่ใช้
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15)	70.56	ตัน	2,679.13	189,039.41			189,039.41	กำหนดราคา
	ทรายหยาบ	126.00	ลบ.ม.	397.20	50,047.20			50,047.20	มาจากพาณิชย์
	หิน เบอร์ 1	228.90	ลบ.ม.	467.29	106,962.68			106,962.68	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าผู้ควบคุมการวัด	1,400.00	ตร.ม.			11.98	16,772.00	16,772.00	(ไม่รวมภาษี)
2	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ซื่ออ้อย ๐ 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	1,400.00	ตร.ม.	18.69	26,166.00	5.00	7,000.00	33,166.00	เดือน ธันวาคม
3	ถ้ำรับไฟส่องทาง	120.00	ลบ.ม.	120.00	14,400.00	10.00	1,200.00	15,600.00	ปี 2560
4	เหล็กเส้นกลม ๐ 15 มม. (จุดต่อทุกระยะ 5 ม.)	0.389	ตัน	19,877.50	7,736.32	3,300.00	1,284.36	9,020.68	น้ำมัน 27.00-27.99
5	ค่าแรงงานประกอบแบบข้างตามยาว 2 ช่อง	350.00	เมตร			20.60	7,210.00	7,210.00	ต้นทุนขงจาก
6	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และขยอยคอง	280.00	เมตร			22.65	6,342.00	6,342.00	กรมบัญชีกลาง
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							472,995.28	*

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายโพธิ์ฤทธิ์ ตีระรัตน์เสถียร)

(นางฉัฐนิชร์ สมพงษ์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพีรพงษ์ สีสว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

