แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยโพธิ์กรุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,880.00 ตารางเมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานปรับพื้นทางเดิม	3,880.00	เมตร			3.74	14,511.20	14,511.20	ราคาวัสดุที่ใช้
	ทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	194.00	ลบ.ม.	390.19	75,696.86	10.00	1,940.00	77,636.86	เดือน
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	582.00	ลบ.ม.	1,651.71	961,295.22	252.62	147,023.68	1,108,318.90	พฤษจิกายน
	ตะแกรงเหล็ก WIRE MASH ข้ออ้อย ๐ 4	3,880.00	ตร.ม.	25.79	100,065.20			100,065.20	2563
	ม.ม. # 0.20 x 0.20 ม.								
	หินคลุกไหล่ทาง	21.94	ลบ.ม.	380.00	8,336.25	10.00	219.38	8,555.63	ราคาค่าแรง
	เหล็กเส้นกลม O 15 ม.ม. (จุดต่อทุกระยะ 5.00 ม.)	1.079	ตัน	25,063.72	27,034.73	3,300.00	3,559.51	30,594.24	ต่อหน่วยจาก
	ค่าแรงงานประกอบแบบข้างตามยาว 2 ข้าง	970.00	เมตร			20.60	19,982.00	19,982.00	กรมบัญชีกลาง
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	776.00	เมตร			21.92	17,009.92	17,009.92	ราคาน้ำมัน
									24.00-24.99
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							**1,376,673.94**	