

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองท่าลาด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1.00 หน้า

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,730.00 ตารางเมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2764		
2	ประเภทงานทาง	955,390.53	1.3607	1,299,999.89	
3	ประเภทงานอาคาร		1.3056		
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3357		
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมราคาก่อสร้าง 1,299,999.89

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 1,299,900.00


ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)


 นายชลาhte แสงอรุณ
 สย.7179

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองท่าลาด			
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี			
ปริมาณงาน กว้าง 3.5 เมตร ยาว 780.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร			
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า			2,730.00 ตารางเมตร
หน่วยบาท			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	2,730.00	เมตร			3.44	9,391.20	9,391.20	
	ทรายรองพื้น หน้า 0.05 ม.	136.50	ลบ.ม.	443.00	60,469.50	10.00	1,365.00	61,834.50	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	409.50	ลบ.ม.	1,613.24	660,621.78	259.22	106,149.77	766,771.55	
	ตะแกรงเหล็ก WIRE MASH ซ้อย่อ ๐ 4	2,730.00	ตร.ม.	18.69	51,023.70			51,023.70	
	ม.ม. # 0.20 x 0.20 ม.								
	หินคลุกไหลทาง	17.55	ลบ.ม.	380.00	6,669.00	10.00	175.50	6,844.50	
	เหล็กเส้นกลม Ø 15 ม.ม. (จุดต่อทุกระยะ 5.00 ม.	0.759	ตัน	20,527.70	15,579.29	3,300.00	2,504.50	18,083.79	
	ค่าแรงงานประกอบแบบข้างตามยาว 2 ข้าง	780.00	เมตร			20.60	16,068.00	16,068.00	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	546.00	เมตร			21.68	11,837.28	11,837.28	
	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. 0.80 เมตร ชั้น3	8.000	เมตร	1,692.00	13,536.00			13,536.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							955,390.53	


 นายชัชวาลย์ เก่งอรุณ
 สบ.7179