

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคันคลองฝั่งซ้ายของคลองระบายน้ำ D4 (ซ้าย)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	931,507.21	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 29 มิ.ย. 2569 37.65 บาท/ลิตร
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	931,507.21	
	(เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายพิรพงษ์ สีสว่าง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายวรารุณ กววงศิริ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายจตุพร อ้าแก้ว)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคันคลองฝั่งซ้ายของคลองระบายน้ำ D4 (ซ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม							
	1.1 งานปรับปรุงพื้นทางเดิม (รถเกรดเดอร์)	ตร.ม.	1,200.00	1.39	1,668.00	1.3624	1.89	2,272.48
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	60.00	310.93	18,655.80	1.3624	423.61	25,416.66
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หน้า 25 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	300.00	473.39	142,017.00	1.3624	644.95	193,483.96
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางบอร์ตแลนดีซีเมนต์ 320 kcs. หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	1,200.00	399.86	479,832.00	1.3624	544.77	653,723.12
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	120.00	67.28	8,073.60	1.3624	91.66	10,999.47
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุก (ตามสภาพ)	ลบ.ม.	120.00	278.99	33,478.80	1.3624	380.10	45,611.52
รวมค่าก่อสร้าง								931,507.21

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพีรพงษ์ สีสว่าง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรวิทย์ กวาศศิริ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจตุพร อ่ำแก้ว)